



## **COMUNE DI POLIZZI GENEROSA**

Provincia di Palermo  
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa  
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205;

**ESTRATTO determinazione n. 824 del 21/12/2016 del Registro Generale**

**Determinazione n. 608 del 21/12/2016 del Registro della III<sup>a</sup> Area Tecnica**

**OGGETTO:**

Lavori di manutenzione ordinaria di alcuni tratti delle Strade comunali  
"Campanaro" e Granci di Sopra" - **Approvazione preventivo di  
spesa e impegno di spesa di € 8.100,00**

## IL RESPONSABILE DELLA III<sup>a</sup> AREA TECNICA

### Premesso:

**Che** l'Ente è proprietario di molteplici arterie esterne a servizio di contrade del territorio comunale, che necessitano di ordinaria manutenzione;

**Che** tra le numerose arterie presenti nel territorio, sono state segnalate in condizioni di transitabilità pessime, in quando abbastanza transitate da mezzi motorizzati e la Strada Comunale "Campanaro" e la Strada Comunale "Granci di Sopra";

**Che** a seguito di quanto sopra esposto e di imput dato dall'Amministrazione Comunale, questo Ufficio Tecnico in data 26/10/2016 ha effettuato sopralluogo nelle su citate strade comunali esterne, verificando che in alcuni tratti la percorribilità della strada è compromessa da vari fattori, principalmente:

- nella Strada Comunale "Campanaro" il tratto iniziale della strada con pendenza alquanto notevole e pavimentazione in conglomerato bituminoso e della lunghezza di circa ml 80,00, è percorsa da buche, tratti erosi e privi di pavimentazione, avvallamenti nelle parti laterali della strada e rialzamento nella parte centrale;
- nella Strada Comunale "Granci di Sopra", vi è un tratto di strada della lunghezza di circa ml 100,00, in cui il manto stradale in misto di cava è inesistente, le intemperie (acqua, gelo etc.) hanno dilavato, eliminato, facendo riemergere la terra, che mista all'acqua piovana del periodo invernale la rendono alquanto scivolosa, mentre in un altro tratto della lunghezza lineare di ml 103,00 circa e con la sede stradale in battuto cementizio, vi è la presenza di buche, avvallamenti, mancanza di pavimentazione e affioramenti della rete elettrosaldata che era stata annegata nella realizzazione della pavimentazione esistente;

**Che** a seguito di quanto sopra esposto, questo Ufficio Tecnico ha predisposto fascicolo fotografico dei luoghi, planimetria in scala 1:10000 e 1:1000 di ubicazione dei luoghi ed infine preventivo di spesa necessaria dell'importo complessivo di € 8.100,00;

### Tutto ciò premesso

**Visto** il preventivo di spesa, redatto dall'UTC dell'importo complessivo di € **8.100,00** (diconsì euroottomilacento/00) e così distinto:

- € **2.167,20** per la fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso;
- € **3.028,20** per la fornitura e il trasporto in loco di conglomerato cementizio;
- € **1.393,00** per la fornitura, trasporto e posa in opera di Tout-Venant di cava;
- € **1.511,60** per somme a disposizione (IVA al 22% e arrotondamenti);

**Per tutto** quanto sopra, data l'importanza dei su citati lavori,

### DETERMINA

**1) Di approvare** il preventivo di spesa redatto dall'UTC dell'importo complessivo di complessivi € **8.100,00** (diconsì euroottomilacento/00) e così distinto:

- € **2.167,20** per la fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso;
- € **3.028,20** per la fornitura e il trasporto in loco di conglomerato cementizio;
- € **1.393,00** per la fornitura, trasporto e posa in opera di Tout-Venant di cava;
- € **1.511,60** per somme a disposizione (IVA al 22% e arrotondamenti);

il tutto come da preventivo agli atti della III<sup>a</sup> Area Tecnica;

**2) Di impegnare** la somma complessiva di € **8.100,00** sul **Cap. 3333** del Bilancio comunale c.e. imp. n° 616;

**3) Da atto** che con successivo provvedimento si procederà alla scelta del sistema di gara;